

# УКЛАДКА МОЗАИКИ НА СТЕНУ ИЗ OSB-ПЛИТЫ

ВНУТРИ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ



**БОЛАРС®**  
производство отделочных материалов



- 5 МОЗАИКА
- 4 ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ «WALLFIX»
- 3 ГРУНТ «ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ»
- 2 ГЕРМЕТИК «WATERFLEX»
- 1 OSB - ПЛИТА




## РЕШЕНИЕ:

### 1. Подготовка основания



### 2. Укладка мозаики



## ПРОБЛЕМА:

Необходимо уложить мозаику на стену из OSB-плиты внутри помещения.

1. Обработайте стыки OSB-плиты грунтом «Глубокого проникновения» и заделайте межпанельные швы с помощью герметика «WaterFlex».
2. После высыхания герметика обработайте основание грунтом «Глубокого проникновения».
3. Тщательно перемешайте клей «WallFix» перед использованием.
4. Нанесите клей на основание слоем от 2 до 6 мм с помощью гладкого шпателя и разровняйте зубчатым. Клей наносится на площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 20 – 30 минут (открытое время). Если открытое время превышено, и образовалась поверхностная корка, удалите клей с основания и нанесите заново.
5. Уложите мозаику на клей и слегка вдавите. После нанесения остатки клея удалите влажной губкой, инструменты промойте водой. Тыльная поверхность мозаики должна плотно прилегать к клеевому слою. Клей должен покрывать 65% поверхности мозаики. Корректировка уложенной мозаики возможна в течение 30 минут после укладки.



Во время работы и в последующие 24 часа следует избегать сквозняков и прямых солнечных лучей в помещении, а также запыления и попадания мусора на обработанную поверхность. Затирку швов допускается производить не ранее чем через 24 часа. Эксплуатация поверхности через 7-10 дней.

## СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



- герметик **WATERFLEX**
- герметизация швов, стыков, трещин
  - для любых материалов



- грунт **ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ**
- высокая степень проникновения
  - идеален для пористых поверхностей



- клей для плитки **WALLFIX**
- для мозаики, всех видов плитки и керамогранита
  - для сложных деформирующихся оснований